


**ORIENTACJA MODUŁÓW**

południe


**UKŁAD MODUŁÓW**

pionowy


**TECHNOLOGIA PV**

każdy moduł


**MONTAŻ**

do betonu

## Specyfikacja

[α] Kąt nachylenia modułów	5° - 15°
[A] Odległość od gruntu	200 - 300 cm
[B] Głębokość wbicia słupów	zgodnie z instrukcją
[C] Rozstaw słupów	zgodnie z instrukcją

## Materiał

Stal konstrukcyjna  
Powłoka antykorozyjna **Magnelis®**



## Opcje

- ✓ Klemy czarne
- ✓ Mocowanie inwertera
- ✓ Dodatkowe stężenia
- ✓ Montaż do podłoża betonowego

## Spełniane normy

PN-EN 1991-1-3, 1991-1-4, PN-EN 1090-1


**GWARANCJA  
10 LAT**

 ul. Wł. Jagiełły 40a  
73-200 Choszczno

 NIP: PL5941575830  
REGON: 320889218

 +48 793 307 739  
biuro@apricus.pl

[www.apricus.pl](http://www.apricus.pl)
