APRICUS FOTOWOLTAIKA

SYSTEMY WOLNOSTOJĄCE

ARCS 2P5H





ORIENTACJA MODUŁÓW
południe

UKŁAD MODUŁÓW
poziomy

TECHNOLOGIA PV
każdy moduł

MONTAŻ
wbijanie w grunt

Specyfikacja

[α] Kąt nachylenia modułów	20° - 30°
[A] Odległość od gruntu	50 - 100 cm
[B] Głębokość wbicia słupów	zgodnie z instrukcją
[C] Rozstaw słupów	zgodnie z instrukcją

Materiał

Stal konstrukcyjna
Powłoka antykorozyjna Magnelis®

CE

Opcje

- Klemy czarne
- Mocowanie inwertera
- Dodatkowe stężenia
- Montaż do podłoża betonowego

Spełniane normy

PN-EN 1991-1-3, 1991-1-4, PN-EN 1090-1

ul. Wł. Jagiełły 40a
73-200 Choszczno

NIP: PL5941575830
REGON: 320889218

+48 793 307 739
biuro@apricus.pl